



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



Soggetto attuatore:



**TERRA DEI MESSAPI**  
Gruppo di Azione Locale  
via Albricci, 3 - Mesagne (Br)



Mesagne



San Donaci



Latiano



Cellino  
San Marco



Francavilla  
Fontana



San Pietro  
Vernotico



San Pancrazio



Torchiarolo

*MISURA 4.1.3/3.1.3 azione 3 attuazione delle Misure dell'Asse III  
"Miglioramento della qualità della vita e diversificazione di attività non agricole"*

**PROGETTO:** Posizionamento della cartellonistica di informazione, segnaletica direzionale e di inizio e fine itinerario turistico

**DEFINIZIONE:** Definitivo / Esecutivo

**IMPORTO:** euro 130.000,00

Rapporto  
come indicato

data  
luglio 2015

**ALL. B3 - ELENCO PREZZI SEGNALETICA**

**UBICAZIONE:** Territorio del GAL "TERRA DEI MESSAPI"

**PRESIDENTE DEL GAL "TERRA DEI MESSAPI":** prof. FRANCO Damiano

**RUP:** dott.ssa TAURINO Stefania

**PROGETTISTI:** arch. Vincenzo BRACCIALE  
Via Torchiarolo, n. civ. 54  
72027 San Pietro Vernotico (Br)

geom. Federica ROGOLI  
Via Orazio, n. civ. 1  
72023 Mesagne (Br)

[illegible]

# ALLEGATO "A"

| ANALISI DEI PREZZI |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| Codice tariffa     | Descrizione voce   |                 |
| NP 005             | <i>Fornitura e posa in opera di targa in lamiera (acciaio porcellanato) di colore bianco, spessore 2,5 mm e dalle dimensioni di cm 21x29,10 serigrafata con immagini e scritte secondo le indicazioni fornite dalla D.L.. Compresa la piastra di supporto in Cor-Ten dalle dimensioni cm. 39,70x31x0,30 sulla quale sarà fissata la targa in lamiera laccata, inoltre è compreso tutto il necessario per il fissaggio al muro.</i> |                 |
|                    | Materiale  | € 232,36        |
|                    | Noli   |                 |
|                    | Manodopera   | € 5,35          |
|                    | <b>Totale parziale</b>   | <b>€ 237,71</b> |
|                    | Spese generali   | 23,771          |
|                    | Oneri intrinseci per la sicurezza  | 4,7542          |
|                    | Utile d'impresa  | 23,771          |
|                    | <b>Totale</b>  | <b>€ 290,01</b> |

| ANALISI DEI PREZZI |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| Codice Tariffa     | Descrizione voce   |                   |
| NP 006             | <i>Fornitura della bacheca completamente assemblata con tetto spiovente a doppia falda e pali di sostegno della struttura delle dimensioni di 12x12 cm, in legno per esterni come da progetto, composta da abete lamellare di sezione cm. 12x12 e da multistrati fenolitici/marino di spessore 20 mm, rifinito con impregnante all'acqua. (vedi abaco segnaletica)</i> |                   |
|                    | Materiale  | € 1.074,49        |
|                    | Noli   |                   |
|                    | Manodopera   | € 32,07           |
|                    | <b>Totale parziale</b>   | <b>€ 1.106,56</b> |
|                    | Spese generali   | 110,656           |
|                    | Oneri intrinseci per la sicurezza  | 22,1312           |
|                    | Utile d'impresa  | 110,656           |
|                    | <b>Totale</b>  | <b>€ 1.350,00</b> |

| ANALISI DEI PREZZI |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| Codice Tariffa     | Descrizione voce  |                 |
| NP 007             | <i>Fornitura e posa in opera di pannello d'insieme a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza delle dimensioni di: 140 x h 100 cm, compresa la riproduzione di mappa del territorio in rilievo e l'applicazione di un pannello integrativo in Baille.</i> |                 |
|                    | Materiale   | € 388,09        |
|                    | Noli  |                 |
|                    | Manodopera  | € 5,35          |
|                    | <b>Totale parziale</b>  | <b>€ 393,44</b> |
|                    | Spese generali  | 39,344          |
|                    | Oneri intrinseci per la sicurezza   | 7,8688          |
|                    | Utile d'impresa   | 39,344          |
|                    | <b>Totale</b>   | <b>€ 480,00</b> |